



Примечания:

1. Монтаж систем вести в соответствии с СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2009, СП 73.13330.2016, а также в соответствии с рекомендациями производителей оборудования и материалов.
2. Все привязки и отметки трубопроводов и оборудования уточнить по месту.
3. В навесных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от уровня чистого пола, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от уровня чистого пола. Во встроенных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от верха плиты этажа, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от верха плиты этажа.

Согласовано:

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.			Кострулева		
Н. контр.			Костылева		
ГИП			Прохоров		

СП007-08.21-00-ВК					
Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга, Этап №1.1. Односекционный жилой дом.					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.			Кострулева		
Внутренний водопровод и канализация			Р	Лист	Листов
				20	
Н. контр. ГИП			Костылева Прохоров	План 2-14-20 этажа с системой К1	
			СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК		